

## Przedmiar robót

### Przebudowa ulicy Polnej w m. Człopa

Budowa: **ulica Polna**  
Obiekt lub rodzaj robót: **roboty drogowe**  
Lokalizacja: **działka nr 106 obręb 01.06 Człopa**  
Nazwa i kod CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**  
**45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni**  
**autostrad, dróg**  
Inwestor: **Gmina Człopa**  
**ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa**

## Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	<b>Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b> <b>Przebudowa ulicy Polnej w m. Człopa</b>		
1		Element	<b>Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę</b> <b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	D-01.01.01	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,55
1.2	D-01.03.25	KNNR 1/101/7	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 130	szt	5
1.3	D-01.03.25	KNNR 1/107/1	Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi, transport dłuźyc na odległość do 2 km	mp	80
1.4	D-01.03.25	KNNR 1/108/9	Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 101-130 cm	szt	5
1.5	D-01.03.25	KNNR 1/110/1	Usunięcie i spalanie pozostałości po karczowaniu, drągowina, karcze, gałęzie i resztki z drzew (bez względu na średnicę)	mp	4
1.6	D-01.03.02	KNNR 6/801/2	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie	m2	1 410
1.7	D-01.03.02	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 5 cm, mechanicznie	m2	2 315
1.8	D-01.03.02	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	140
1.9	D-01.03.02	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km		
			Wycalcowanie ilości robót:		
			2315,00*0,05+1410*0,15+140,0*0,045		333,550000
			RAZEM:	m3	333,550
1.10	D-01.03.02	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	333,55
2		Element	<b>Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b> <b>Koryta i podbudowa</b>		
2.1	D-04.01.01	KNNR 6/101/3 (3)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny	m2	2 816
2.2	D-01.02.02	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km		
			Wycalcowanie ilości robót:		
			2816*0,30		844,800000
			RAZEM:	m3	845
2.3	D-04.01.01	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny	m2	2 816
2.4	D-04.04.02	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm	m2	2 816
2.5	D-04.06.01	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm	m2	2 816
3		Element	<b>Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b> <b>Nawierzchnia</b>		
3.1	D-04.02.03	KNNR 6/106/1 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 5 cm, piasek	m2	2 816
3.2	D-05.03.23a	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	2 816
4		Element	<b>Kody CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego</b> <b>Chodniki</b>		
4.1	D-04.01.01	KNNR 6/101/1 (3)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 10 cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny	m2	615
4.2	D-04.02.03	KNNR 6/106/1 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 5 cm, piasek	m2	615,50
4.3	D-05.03.23a	KNR 231/9903/3	Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka prostokątna 20x10 cm	m2	615,50
4.4	D-08.03.01	KNNR 6/404/3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m	462
5		Element	<b>Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni</b> <b>Zjazdy</b>		
5.1	D-04.01.01	KNNR 6/102/3	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30 cm, kategoria gruntu II-IV	m2	417
5.2	D-04.01.02	KNNR 6/103/3 (10)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI	m2	417

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.3	D-04.02.01	KNNR 6/104/2 (1)	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 15 cm, walec wibracyjny	m2	417
5.4	D-04.04.02	KNNR 6/109/2	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 12 cm	m2	417
5.5	D-05.03.23a	KNNR 231/9920/2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kostka prostokątna 20x10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm	m2	417
5.6	D-02.01.01	KNNR 401/108/6	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III nadmiar ziemi z wykopów		
Wyliczenie ilości robót:					
			417,00*0,25		104,250000
			RAZEM:		104,250000
				m3	104,25
5.7	D-05.03.23a	KNNR 6/1104/2	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej - przełożenie nawierzchni zjazdów	m2	102
6		Element	<b>Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Krawężniki</b>		
6.1	D-08.01.01	KNNR 6/403/3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	906
6.2	D-08.01.01	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x22 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa - wtopione	m	178
6.3	D-08.01.01	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 10x25 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa- ograniczenie zjazdów	m	192
7		Element	<b>Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Roboty wykończeniowe</b>		
7.1	D-06.01.01	KNNR 1/503/5	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-III		
Wyliczenie ilości robót:					
			540*0,5*2		540,000000
			RAZEM:		540,000000
				m2	540,000
7.2	D-09.01.01	KNNR 221/401/1	Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	1 850
7.3	D-03.02.01	KNNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, wazy kanałowe	szt	13
7.4	D-02.01.01	KNNR 1/209/1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-II- formowanie i profilowanie skarp	m3	109