

Przedmiar robót

Obiekt "Budowa drogi wewnętrznej na terenie działki ewid. nr 5/4 obręb Trzebin gmina Człopa" -
ETAP II OD KM 0+008.40 DO KM 0+080.00

Rodzaj robót BRANŻA DROGOWA

Kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe
-
Roboty
drogowe

Inwestor Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Biuro kosztorysowe LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO Michał Kruczkowski,
Chwałęcice, ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa

Sporządził mgr inż. Marcin Jurewicz

Szczecin marzec 2022

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

"Budowa drogi wewnętrznej na terenie działki ewid. nr 5/4 obręb Trzebin gmina Człopa" - ETAP II OD KM 0+008.40 DO KM 0+080.00

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		01.01.01	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1	1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,07
		01.02.02	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny		
2	2		Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	93,20
		02.00.01	2. ROBOTY ZIEMNE		
		02.01.01	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
3	3		Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	55,00
		02.03.01	2.2 Wykonanie nasypów		
4	4		Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem	m3	9,00
		04.00.00	3. POBUDOWY		
		04.01.01	3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5	5		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m2	413,00
		04.04.02	3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego		
6	6		Warstwa nawierzchni z mieszanki niezwiązanej spoiwem z kruszywa C90/3 #0/31,5 gr. 15cm	m2	385,00
7	7		Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej spoiwem z kruszywa C90/3 #0/31,5 o CBR min. 80% gr. 25cm	m2	13,00
8	8		Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej spoiwem z kruszywa C90/3 #0/63,5 gr. 18cm	m2	400,00
		05.00.00	4. NAWIERZCHNIE		
		05.03.23	4.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej		
9	9		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm kolor szary	m2	13,00
		06.00.00	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		06.01.01	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem		
10	10		Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm	m2	108,00
		06.03.01	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp		
11	11		Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	108,00
		08.00.00	6. ELEMENTY ULIC		
		08.01.01	6.1 Krawężniki betonowe		
12	12		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 12x25 na ławie betonowej z oporem C12/15 (obramowanie zjazdów)	m	6,00

"Budowa drogi wewnętrznej na terenie działki ewid. nr 5/4 obręb Trzebin gmina Człopa" - ETAP II OD KM 0+008.40 DO KM 0+080.00

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: 01.00.00				
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01				
1	Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,07		
	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02				
2	Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	93,20		
	2. ROBOTY ZIEMNE Nr ST: 02.00.01				
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01				
3	Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	55,00		
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01				
4	Wykonanie nasypów z materiału z doku z transportem	m3	9,00		
	3. POBUDOWY Nr ST: 04.00.00				
	3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: 04.01.01				
5	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m2	413,00		
	3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02				
6	Warstwa nawierzchni z mieszanki niezwiązanej spoiwem z kruszywa C90/3 #0/31,5 gr. 15cm	m2	385,00		
7	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej spoiwem z kruszywa C90/3 #0/31,5 o CBR min. 80% gr. 25cm	m2	13,00		
8	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej spoiwem z kruszywa C90/3 #0/63,5 gr. 18cm	m2	400,00		
	4. NAWIERZCHNIE Nr ST: 05.00.00				
	4.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Nr ST: 05.03.23				
9	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm kolor szary	m2	13,00		
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: 06.00.00				
	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01				
10	Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm	m2	108,00		
	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01				
11	Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	108,00		
	6. ELEMENTY ULIC Nr ST: 08.00.00				
	6.1 Krawężniki betonowe Nr ST: 08.01.01				
12	Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 12x25 na ławie betonowej z oporem C12/15 (obramowanie zjazdów)	m	6,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

"Budowa drogi wewnętrznej na terenie działki ewid. nr 5/4 obręb Trzebin gmina Człopa" - ETAP II OD KM 0+008.40 DO KM 0+080.00

Nr	Opis robót
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: 01.00.00
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01
	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02
	2. ROBOTY ZIEMNE Nr ST: 02.00.01
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01
	3. PODBUDOWY Nr ST: 04.00.00
	3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: 04.01.01
	3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02
	4. NAWIERZCHNIE Nr ST: 05.00.00
	4.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Nr ST: 05.03.23
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: 06.00.00
	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01
	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01
	6. ELEMENTY ULIC Nr ST: 08.00.00
	6.1 Krawężniki betonowe Nr ST: 08.01.01