
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45223800-4

Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI: „Budowa obiektów małej architektury na działce nr ewid. 58/3 w Jagolicach w ramach zadania pn. Budowa obiektów małej architektury - budowa placu zabaw w Jagolicach na działce nr 58/3”

ADRES INWESTYCJI: działka nr ewid. 58/3 obręb 0093 Jagolice, jedn. ewid. Człopa – obszar wiejski, powiat wałecki, woj. zachodniopomorskie

NAZWA INWESTORA: Gmina Człopa

ADRES INWESTORA: ul. Strzelecka 2, 76-630 Człopa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana

mgr inż. Barbara Kruczkowska

DATA OPRACOWANIA:

11.05.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

11.05.2022

Data zatwierdzenia

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest montaż obiektów małej architektury na działce nr ewid. 58/3 obręb 0093 Jagolice, jedn. ewid. Człopa – obszar wiejski w ramach zadania pn. „Budowa obiektów małej architektury – budowa placu zabaw w Jagolicach na działce nr 58/3”.

W ramach zadania projektuje się montaż następujących urządzeń:

- 1) Bujak delfin.
- 2) Huśtawka wagowa dwuosobowa.
- 3) Huśtawka wahadłowa podwójna.
- 4) Karuzela pionowa trzyosobowa
- 5) Ślizg
- 6) Kosz na śmieci.
- 7) Przeniesione istniejące ławki z oparciem.
- 8) Tablica z regulaminem.

Nawierzchnię stref bezpieczeństwa dla urządzeń karuzeli pionowej trzyosobowej, ślizgu i huśtawki wahadłowej dwuosobowej projektuje się piaskową – z piasku o wielkości ziarna 0,2 do 2 mm bez cząstek pyłowych i ilowych o grubości min. 40 cm. Dla pozostałych urządzeń nawierzchnię stref bezpieczeństwa stanowić będzie darni/gleba.

Z uwagi na kategorię wiekową, zaprojektowano ogrodzenie panelowe typu 3D o wys. min. 1,0 m, oddzielające istniejące obiekty siłowni zewnętrznej od projektowanych urządzeń zabawowych. Ogrodzenie wyposażone w furtkę o szerokości min. 1,0 m.

Celem planowanej inwestycji jest budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywności i rekreacji.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	j.m.	Opis i wyliczenia	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1			Obiekty małej architektury		
1.1			Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
d.1.1	KNR-W 2-01 0114-02	ha	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych		
		ha	(300 + 220) / 10000	0,052	
				RAZEM	0,052
d.1.1	KNR-W 2-01 0203-07 0210-01	m3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km		
		m3	0,5 * 220	110,000	
				RAZEM	110,000
1.2			Roboty nawierzchniowe		
d.1.2	KNR 2-31 0104-07 0104-08 analogia	m2	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm		
		m2	220	220,000	
				RAZEM	220,000
1.3			Obiekty małej architektury		
d.1.3	KNR 2-23 0310-02 analogia	kpl.	Montaż obiektu - zestaw (nr 1) - Bujak delfin		
		kpl.	1	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.3	KNR 2-23 0310-02 analogia	kpl.	Montaż obiektu - zestaw (nr 2) - Huśtawka wagowa dwuosobowa		
		kpl.	1	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.3	KNR 2-23 0310-02 analogia	kpl.	Montaż obiektu - zestaw (nr 3) - Huśtawka wahadłowa podwójna		
		kpl.	1	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.3	KNR 2-23 0310-02 analogia	kpl.	Montaż obiektu - zestaw (nr 4) - Karuzela pionowa trzyosobowa		
		kpl.	1	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.3	KNR 2-23 0310-02 analogia	kpl.	Montaż obiektu - zestaw (nr 5) - Ślizg		
		kpl.	1	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.3	KNR 2-23 0310-02 analogia	kpl.	Montaż obiektu - regulamin (nr 8)		
		kpl.	1	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.3	KNR 2-23 0310-02 analogia	szt	Montaż obiektu - kosze na śmieci		
		szt	1	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	j.m.	Opis i wyliczenia	Poszcz.	Razem
11 d.1.3	KNR 2-23 0310-02 analogia	szt	Montaż obiektu - ławki przeniesione		
		szt	2	2,000	
				RAZEM	2,000
1.4			Roboty wykończeniowe		
12 d.1.4	KNR 2-01 0307-03	m3	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV)		
		m3	23,5 * 0,3 * 0,3 + 23,5 / 2,5 * 0,3 * 0,3 * 0,6	2,623	
				RAZEM	2,623
13 d.1.4	KNR 2-31 0402-03	m3	Ława pod krawężniki betonowa zwykła		
		m3	23,5 * 0,045	1,058	
				RAZEM	1,058
14 d.1.4	KNR 2-31 0407-05	m	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		m	23,5	23,500	
				RAZEM	23,500
15 d.1.4	KNR 2-02 0204-01	m3	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu		
		m3	23,5 / 2,5 * 0,3 * 0,3 * 0,6	0,508	
				RAZEM	0,508
16 d.1.4	KNR-W 2-02 1808-10	kpl.	Furtki ogrodzeniowe szerokości 1,0m		
		kpl.	1	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.4	KNR-W 2-02 1804-04	m	Ogrodzenie panelowe wys 1,0m ocynkowane i malowane proszkowo		
		m	23,5	23,500	
				RAZEM	23,500