

Projektowanie i Nadzór Inwestorski

mgr inż. Janusz Korpalski

ul. Kołobrzaska 66 Y 78-600 Wałcz tel. kom. 509 644 487

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZADANIA: UTWARDZENIE TERENU Z KOSTKI BETONOWEJ

ADRES OBIEKTU: ul. Południowa 17, dz. nr 76/17, 76/19
jedn. ewid. Człopa miasto, obręb 0105 miasto Człopa

INWESTOR: Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wałcz

BRANŻA : Budowlana

JANUSZ KORPALSKI
UPRAWNIONY PROJEKTANT
I KIEROWNIK BUDOWY
W SPECJ. KONSTR. BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEŃ
Upr. Nr UAN-8345/1131/87/88

Wałcz, lipiec 2019

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OBIEKT : utwardzenie nawierzchni przy budynku wielorodzinnym

ADRES : Człopa, ul. Południowa 17

ROBOTY: drogowe

Opracował : mgr inż. Janusz Korpalski

lipiec 2019

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, drogowych.

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych, polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na miejsca postojowe i ciąg komunikacyjny .

Zakres robót wyszczególniono poniżej:

- rozebranie krawężników, ław betonowych z wywozem i utylizacją
- korytowanie pod nowe nawierzchnie na głębokość ok. 30cm
- ułożenie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z b-15
- warstwa osączająca 10 cm z zagęszczeniem
- podbudowa z kruszywa łamanego / gruzobeton 15cm pod utwardzenia i parkingi
- podbudowa 10cm z piasku pod chodniki
- nawierzchnia z kostki betonowej, szarej 8 cm na podsypce cem-piaskowej po parkingi
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, kolorowej 6m na podsypce piaskowej
- wykonanie utwardzenia pod pojemniki na odpady komunalne o wym. 6,00x4,00m
- uzupełnienie między krawężnikiem najazdowym i drogą/ulicą
- uzupełnienie gruntu między obrzeżem chodnika a trawnikiem

Opracował:

JANUSZ Korpalski
UPRAWNIONY PROJEKTANT
I KIEROWNIK BUDOWY
W SPECJ. KONSTR. BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEŃ
Upr Nr UAN-8345/1131/87/88