


PRZEKRÓJ A - A 1:50
- projektowane zmiany -



A ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHOWE
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHU

B DESKI ISTNIEJĄCE
BELKI STROPOWE ISTNIEJĄCE
POMIEDZY BELKAMI ISTN. POLEPA
ISTN. PODSUFITKA
RUSZT DWUWARSTWOWY Z PROFILI z-g
POMIEDZY RUSZTEM WĘŁNA MIN. gr.5cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT G-K gr.1,25cm
(W POMIESZCZENIACH "MOKRYCH" PŁYTY GK)

C TERAKOTA NA ZAPR. KLEJOWEJ
POSADZKA BETONOWA gr.6cm
STYROPIAN gr. min. 8cm
2xFOLIA PCV
CHUDY BETON (B10) gr.10cm
PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA

ZAMUROWANIE OTWORU
W ŚCIANE ZEWNĘTRZNEJ
CEGLĄ PEŁNĄ NA ZAPR. CEM.
W MIEJSCU DAWNEJ PIWNICY WYKONAĆ
ZASYP Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO Is>0,98

FUNDAMENT SCHODÓW ZEWN.
ŚCIANA Z BŁOCKÓW BETONOWYCH
gr. 24cm min. 80cm p.p.t.

D KOSTKA BETONOWA gr. 6cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEM. gr. min. 4cm
ZASYP Z PIASKU Is>0,98

E KOSTKA BETONOWA gr. 6cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEM. gr. min. 4cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 10 ÷ 12cm

| KBI. PROJEKT Piotr Topyła | | |
|--|---|-----------------------|
| Biuro: 78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54, tel. 67 250 66 72, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwalcz@op.pl | | |
| NAZWA INWESTYCJI | REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DRZONOWIE WAŁECKIM, GMINA CZŁOPA | |
| OBIEKT/TOM | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | |
| ADRES | 78-630 Człopa, dz. nr 40, 41, DRZONOWO 0094, Człopa - obszar wiejski | SKALA 1:50 |
| INWESTOR | Miasto i Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78 - 630 Człopa | DATA CZERWIEC 2019 r. |
| NAZWA RYSUNKU | PRZEKRÓJ A-A - PROJEKTOWANE ZMIANY | NR RYSUNKU 2AK |
| GŁÓWNY PROJEKTANT: SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA | mgr inż. Piotr Topyła upr. bud. nr ZAP/0143/PWOK/08 | |