Przedmiar robót

Obiekt	"Budowa ul. Brzozowej w Człopie" - ZAKRES W PASIE DROGOWYM
Kod CPV	45233140-2 Roboty drogowe
	-
	Roboty drogowe
Biuro kosztorysowe	Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego Michał Kruczkowski, Chwalęcice ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa

Sporządził mgr inż. Marcin Jurewicz

Szczecin marzec 2019

Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

"Budowa ul. Brzozowej w Człopie" - ZAKRES W PASIE DROGOWYM

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		01.00.00	**1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**		
		01.01.01	**1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych**		
1	D.1.1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,23
		01.02.02	**1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny**		
2	D.1.2		Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	654,00
		01.02.04	**1.3 Rozbiórki elementów dróg**		
3	D.1.3		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piask. z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m2	77,00
4	D.1.4		Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m	17,00
		02.00.00	**2. ROBOTY ZIEMNE**		
		02.01.01	**2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.**		
5	D.2.5		Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	110,00
		02.03.01	**2.2 Wykonanie nasypów**		
6	D.2.6		Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem	m3	253,00
		03.00.00	**3. KANALIZACJA DESZCZOWA**		
		03.02.01a	**3.1 Regulacja pionowa studzienek**		
7	D.3.7		Wykonnaie wpustów deszczowych wraz z odcinkami przykanalików i włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej	kpl	2,00
8	D.3.8		Regulacja pionowa zwieńczeń studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej do projektowanych rzędnych terenu	kpl	11,00
		04.00.00	**4. PODBUDOWY**		
		04.01.01	**4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża**		
9	D.4.9		Profilowanie i zagęszczenie koryta	m2	2.765,00
		04.04.02	**4.2 Podbudowa z kruszywa łamanego**		
10	D.4.10		Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm - chodniki	m2	664,00
11	D.4.11		Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm - zjazdy i miejsca postojowe	m2	694,00
12	D.4.12		Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm - jezdnia	m2	1.307,00
		05.00.00	**5. NAWIERZCHNIE**		
		05.03.23	**5.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej**		
13	D.5.13		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm kolor czerwony - chodnik i zjazdy	m2	872,00
14	D.5.14		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm szara - jezdnia i miejsca postojowe	m2	1.812,00
15	D.5.15		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm grafitowa - wyniesione przejscie i tarcza skrzyżowania	m2	30,00
		06.00.00	**6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**		
		06.01.01	**6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem**		
16	D.6.16		Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm	m2	999,00
		06.03.01	**6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp**		
17	D.6.17		Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	999,00
		07.00.00	**7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU**		
		07.01.01	**7.1 Oznakowanie poziome**		
18	D.7.18		Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciągłe	m2	7,18

"Budowa ul. Brzozowej w Człopie" - ZAKRES W PASIE DROGOWYM

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
19	D.7.20		Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	11,00
20	D.7.21		Malowanie żywicą koloru niebieskiego miejsc dla osób niepwłnosprawnych	m2	37,00
		07.02.01	**7.2 Oznakowanie pionowe**		
21	D.7.22		Ustawienie słupków do znaków drogowych	szt	12,00
22	D7.23		Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków	szt	28,00
		08.00.00	**8. ELEMENTY ULIC**		
		08.01.01b	**8.1 Ustawienie krawężników betonowych**		
23	D.8.24		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15 - w tym odcinki łukowe i wtopione	m	392,00
24	D8.25		Zakup i ustawienie opornika betonowego 12x25 na ławie betonowej C12/15 - wtopiony - krawędzie zjazdów	m	45,00
25	D.8.26		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x22 na ławie betonowej z oporem C12/15	m	277,00
		08.03.01	**8.2 Obrzeża betonowe**		
26	D8.27		Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem	m	401,00

"Budowa ul. Brzozowej w Człopie" - ZAKRES W PASIE DROGOWYM

Nr	Opis robót
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: 01.00.00
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01
	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02
	1.3 Rozbiórki elementów dróg Nr ST: 01.02.04
	2. ROBOTY ZIEMNE Nr ST: 02.00.00
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01
	3. KANALIZACJA DESZCZOWA Nr ST: 03.00.00
	3.1 Regulacja pionowa studzienek Nr ST: 03.02.01a
	4. PODBUDOWY Nr ST: 04.00.00
	4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: 04.01.01
	4.2 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02
	5. NAWIERZCHNIE Nr ST: 05.00.00
	5.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Nr ST: 05.03.23
	6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: 06.00.00
	6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01
	6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01
	7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU **Nr ST: 07.00.00**
	7.1 Oznakowanie poziome Nr ST: 07.01.01
	7.2 Oznakowanie pionowe Nr ST: 07.02.01
	8. ELEMENTY ULIC **Nr ST: 08.00.00**
	8.1 Ustawienie krawężników betonowych Nr ST: 08.01.01b
	8.2 Obrzeża betonowe Nr ST: 08.03.01