

OZNACZENIA:

- złącze krzyżowe
- element montażowy zwodów poziomych (rozmieszczane co 0,6m)
- złącze rynnowe i przewód odprowadzający Fe/Zn Ø8mm
- PW złącze rynnowe i przewód odprowadzający Fe/Zn Ø8mm w izolacji wysokonapięciowej
- maszt antenowy z zestawem anten (szczegóły w opisie)
- 3,0m maszt odgromowy o izolacji wysokonapieciowej
- 1,0m iglica 1,0m
- drut Fe/Zn Ø8mm
- drut Fe/Zn Ø8mm w izolacji wysokonapieciowej

UWAGI:

- *Instalację odgromową (zwody poziome, przewody odprowadzające) wykonać z drutu Fe/Zn Ø8mm oraz z przewodu Fe/Zn Ø8mm w izolacji wysokonapięciowej.*
- *Zwody poziome instalacji odgromowej mocować na uchwytach rozmieszczonych co 0,6m.*
- *Ochronę masztu antenowego wykonać przy pomocy masztu o izolacji wysokonapięciowej .*
- *Przewody odprowadzające instalacji odgromowej wykonać drutem Ø8mm prowadzonym w rurach grubościennych pod elewacją.*
- *Przewody odprowadzające prowadzone po drewnianych słupach wykonać drutem Fe/Zn Ø8mm w izolacji wysokonapięciowej.*
- *Przewody odprowadzające zakończyć złączami kontrolnymi w skrzynkach probierczych na elewacji lub w studzienkach probierczych montowanych do gruntu.*
- *Ze złączy kontrolnych do uziomów wyprowadzić bednarkę Fe/Zn 25x4mm.*
- *Zastosować uziom fundamentowy. Wymagana rezystancja uziomu Ru < 10Ω. W przypadku przekroczenia tej wartości uziom należy rozbudować.*
- *Z szafki SRTV do zestawu antenowego na dachu doprowadzić 5x (TRISET-113 PE).*

Bez zgody autora rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.

LCBP

LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
Michał Kruczkowski
Chwalęcice, ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa
tel. +48 882 604 288 e-mail: biuro@lcbp.pl, www.lcbp.pl

Inwestor: Miasto i Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Adres: dz. nr ewid. 284/3, obręb 0097 Trzebin, 3201702_5 Człopa

Obiekt: *Budowa wielofunkcyjnej sali wiejskiej w m. Trzebin*

Temat rys.: Rzut dachu. Instalacja odgromowa

Funkcja	*Tytuł, imię i nazwisko*	*Uprawnienia*	*Podpis*
Projektował	mgr inż. Jacek Tarkowski	62/90/Gw w specjalności elektr. w zakresie pełnym	
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Frankowski	LBS/0010/POOE/14 w specjalności elektr. w zakresie pełnym	

Branża: ELEKTRYCZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Data: 16 czerwiec 2017 r.

Skala: 1:100 *Nr rys.:* E-