

1


2

3

4

RZUT FUNDAMENTÓW

1:50



UWAGI:

Beton C16/20  
Stal zbrojeniowa A-IIIN(B500SP), A-0(S10S)  
Fundamenty posadowione na podkładzie z chudego betonu gr.10cm  
Poziom posadowienia fundamentów od -1,20m do -3,30m p.p.p.  
Ściany fundamentowe murowane z bloczków  
betonowych K15MPa gr.25cm na zaprawie cementowej M5

RYСУNEK TEN JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY "WOJTASIK PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA" - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.  
ROZPOWSZECZNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIIE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

		<b>WOJTASIK PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</b> UL. BYDGOSKA 153, 64 - 920 PIŁA NIP: 764 - 138 - 52 - 10 REGON: 300054802 TEL. 067 - 212 - 86 - 80 FAX. 067 - 212 - 03 - 75		
<b>OBIEKT</b>		BUDYNEK WIELORODZINNY, DZ.409/9, 409/10 CZŁOPA,		<b>BRANŻA</b>  <b>KONST.</b>
<b>INWESTOR</b>		GMINA CZŁOPA, UL. STRZELECKA 2, 78-630 CZŁOPA		
<b>TEMAT</b>		RZUT FUNDAMENTÓW		
<b>PROJEKTOWAŁ:</b>  mgr inż. PRZEMYSŁAW KAZULEK UPR. BUD. WKP/0059/POOK/09  projektant branży konst. w pełnym zakresie			<b>OPRACOWAŁ:</b>  <b>SPRAWDZIŁ:</b>	
			<b>SKALA</b>  1:50	
<b>NR DOKUMENTU</b>	<b>STADIUM</b>	<b>DATA</b>	<b>REWIZJA</b>	<b>NR RYSUNKU</b>
01/12	P.W.	03.2012		1K