


PRZEKRÓJ A-A 1:50



A1 POKRYCIE PAPOWE ISTNIEJĄCE
DESKI ISTNIEJĄCE
FOLIA WIATROIZOLACYJNA WYWINIETA NA KROKIEW
KROKIEW ISTNIEJĄCE
POMIEDZY KROKWIAMI:
PUSTKA POWIETRZNA 2cm
WEŁNA MIN. gr.15cm
RUSZT Z PROFILI Z-G MOCOWANY DO KROKWI
PŁYTA Gips.-Kart. Ognioodporna(GKF) gr.1,25cm

D3 ISTNIEJĄCA PODŁOGA Z DESEK
D1 WYKŁADZINA PCV
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA gr.0,5cm
POSADZKA BETONOWA gr. 6cm
FOLIA PCV
STYROPIAN gr.8cm
2xFOLIA PCV
CHUDY BETON gr.10cm
PODSYPKA PIASKOWA gr.10÷15cm

E1 LASTRYKO PŁOMIENIOWANE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
BETON B15 ZBROJONY SIATKĄ #10co15cm gr.15cm
PODSYPKA PIASKOWA gr.60cm
E2 KOSTKA BETONOWA gr.6cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA

KBI. PROJEKT Piotr Topyła		
Biuro: 78-600 Walcz, ul. Wojska Polskiego 54 pok.308, tel. 67 258 32 71 wew. 172, tel. kom. 504 022 823		
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA i REMONT ŚWIELTLICY WIEJSKIEJ	
ADRES	78-630 CZŁOPA, WOŁOWE LASY, dz. nr 371/2, 379	SKALA 1:50
INWESTOR	DOM KULTURY W CZŁOPIE ul.Strzelecka 1, 78-630 CZŁOPA	DATA grudzień 2010 r.
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A	NR RYSUNKU 5
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. HENRYK GAWROŃSKI upr. nr 18/73/OL	
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	mgr inż. Piotr Topyła upr. nr ZAP/0143/PWOK/08	