


STROP DREWNIANY BIBLIOTEKI 1:50



ZESTAWIENIE DREWNA - DREWNO SOSNOWE KLASY C30

Nr	RODZAJ ELEMENTU	dt. [m]	ilość [szt.]	obj. [m ³]
1	BELKI STROPOWE #10x16cm	3,00	18	0,864
2	PODCIĄG #18x24cm	1,70	1	0,073
3	PODCIĄG #18x24cm	3,20	2	0,276
4	PODCIĄG #18x24cm	4,10	2	0,354
5	SŁUP #18x18cm	3,00	5	0,486
RAZEM				2,05

UWAGI

- ### 1. ELEMENTY DREWNIANE ZESTAWIONO Z ZAPASEM 25÷30cm

ZESTAWIENIE NADPROŻY STALOWYCH - STAL St3S

1. INP 80	dł.1,40m	szt. 4	G= 33,3 kg
2. INP 80	dł.1,50m	szt. 2	G= 17,9 kg
3. CNP160	dł.1,70m	szt. 2	G= 63,9 kg
4. CNP160	dł.1,90m	szt. 2	G= 71,4 kg
RAZEM:			186,5kg

UWAGI

1. ELEMENTY DREWNIANE ZAIMPREGNOWAĆ DO STANU TRUDNOZAPALNOŚCI.
2. SŁUPY OPRZEĆ NA ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTACH. WYMAGANY WYMIAR STOPY FUNDAM. POD SŁUP: 80x80cm.
W PRZYPADKU FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH O WYMIARACH MNIEJSZYCH NALEŻY WYKONAĆ POSZERZENIE FUNDAMENTÓW DO WYMAGANYCH WYMIARÓW.

<p align="center">KBI. PROJEKT Piotr Topyła</p> <p align="center">Biuro: 78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54 pok.308, tel. 67 258 32 71 wew. 172, tel. kom. 504 022 823</p>		
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIELTLICY WIEJSKIEJ	
ADRES	78-630 CZŁOPA, WOŁOWE LASY, dz. nr 371/2, 379	SKALA 1:50
INWESTOR	DOM KULTURY W CZŁOPIE ul.Strzelecka 1, 78-630 CZŁOPA	DATA grudzień 2010 r.
NAZWA RYSUNKU	KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM - STROP BIBLIOTEKI	NR RYSUNKU 12
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	mgr inż. Piotr Topyła upr. nr ZAP/0143/PWOK/08	