


# PRZEKRÓJ D-D 1:50

## OKNO DO SKŁADU OPAŁU



**C2**

WYKŁADZINA PCV  
 WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA gr.0,5cm  
 JASTRYCH CEM. ZBROJONY SIATKĄ gr.3,5cm  
 FOLIA PCV  
 STYROPIAN gr.8cm  
 FOLIA PCV  
 STROP ŻELBETOWY gr.16cm  
 TYNK CEM.-WAP. gr.1,5cm

**D2**

POSADZKA BETONOWA gr. 6cm  
 2xFOLIA PCV  
 CHUDY BETON gr.10cm  
 PODSYPKA PIASKOWA gr.10÷15cm

KBI. PROJEKT Piotr Topyła		
Biuro: 78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54 pok.308, tel. 67 258 32 71 wew. 172, tel. kom. 504 022 823		
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIELTLICY WIEJSKIEJ	
ADRES	78-630 CZŁOPA, WOŁOWE LASY, dz. nr 371/2, 379	SKALA 1:50
INWESTOR	DOM KULTURY W CZŁOPIE ul.Strzelecka 1, 78-630 CZŁOPA	DATA grudzień 2010 r.
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ D-D	NR RYSUNKU 8
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. HENRYK GAWROŃSKI upr. nr 18/73/OL	
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	mgr inż. Piotr Topyła upr. nr ZAP/0143/PWOK/08	