OBIEKT : Trzebin gmina/~~miasto~~ : Człopa powiat : wałecki województwo : zachodniopomorskie **SKALA :** 1:1000 Układ współrzędnych: 1965 Poziom odniesienia wysokości : KRONSZTADT	**PRZEDSIĘBIORSTWO** Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński 78-600 Wałcz ul. Wojska Polskiego 2-6 NIP 765-000-19-76
Kierownik roboty : GEODETA UPRAWNIONY upr. nr 19170 inż. Radosław Warzachowski	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej : KERG nr : 2431-15/2010
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu : 1. mapy zasadniczej w skali: 1 : 1000 sekcje : 352.243.123 2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego 3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta 4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)	W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: 302, 280, 1027, 1025 podlegające ochronie na podst. art.15, art.48 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienia przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu : 231/09 - e.N, 54/2010-e.N, 239/08-e.N	Granice i nr działek ewidencyjnych według danych PODGiK w : Wałczu z dnia: 13.05.2010r.
Informacje dodatkowe : 1. — — — zakres pomiaru 2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1(1979)/K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) 3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru. 4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1(1979)/ K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) 5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Uzbrojenie opracowano na podstawie : 1. Danych branżowych – z literą B 2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną – z literą A 3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych – bez litery W związku z tym w części 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia jest niższa od dokładności kartometrycznej mapy.	Rejestracja : Starosta Wałecki Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu Na obszarze oznaczonym linią ...... potwierdzono w terenie aktualność mapy zasadniczej. Dokumenty potwierdzające aktualność mapy przyjęto do zasobu w dniu 21.05.2010 i zaewidencjonowano pod nr 0.PP.024.91-1/2010 Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez podmioty uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Wałcz, dnia 21.05.2010 1222/10/1817/10r Starosta Wałecki Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163, z późniejszymi zmianami) Wałcz, dnia 21.05.2010
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień : 13.05.2010r.	Jan Lipiński Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego :



OZNACZENIA I UWAGI:

1/. JAK NA RYS. NR 2
2/. PRZEJŚCIE POD DROGĄ P-2, RURA PRZECISKOWA STAL. Ø406,4 x 7,3; L= 12,0 m
3/. PRZEJŚCIE POD DROGĄ P-3, RURA PRZECISKOWA STAL. Ø273,0 x 7,3; L= 13,0 m
4/. PRZEJŚCIE POD DROGĄ P-4, RURA PRZECISKOWA STAL. Ø355,6 x 7,3; L= 22,0 m
5/. PRZEJŚCIE POD DROGĄ P-4', RURA PRZECISKOWA STAL. Ø355,6 x 7,3; L= 6,0 m
6/. PRZEJŚCIE POD DROGĄ P-5, RURA PRZECISKOWA STAL. Ø406,4 x 7,3; L= 21,0 m
7/. PRZEJŚCIE POD DROGĄ P-5', RURA PRZECISKOWA STAL. Ø273,0 x 7,3; L= 18,5 m

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROSBED s.c. Oś. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka			
INWESTOR	Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa		
OBIEKT	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Trzebin, gm. Człopa		
NAZWA RYSUNKU	Projekt zagospodarowania terenu		
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Justyna Markowicz upr. nr WKP/0125/POOS/07		SKALA 1 : 1000
OPRACOWAŁ	Tomasz Bednarczyk		DATA 06/2010
SPRAWDZIŁ	inż. Mirosław Bednarczyk upr. nr 24/PW/98		NR RYS. 3