

Przedmiar robót

Obiekt "Budowa drogi wewnętrznej na terenie działki ewid. nr 5/4 obręb Trzebin gmina Człopa" - ETAP I

Rodzaj robót BRANŻA DROGOWA

Kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe

-
Roboty drogowe

Inwestor Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Biuro kosztorysowe LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO Michał Kruczkowski, Chwałęcice, ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa

Sporządził mgr inż. Marcin Jurewicz



Szczecin październik 2021

Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

"Budowa drogi wewnętrznej na terenie działki ewid. nr 5/4 obręb Trzebin gmina Człopa" - ETAP I

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		01.01.01	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1	1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,20
		01.02.02	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny		
2	2		Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	187,50
		01.02.04	1.3 Rozbiórki elementów dróg		
3	3		Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m2	80,00
4	4		Rozebranie nawierzchni z miesz. min.-bitumicznych z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę	m2	81,00
		02.00.01	2. ROBOTY ZIEMNE		
		02.01.01	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
5	5		Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	188,00
		02.03.01	2.2 Wykonanie nasypów		
6	6		Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem	m3	30,00
		04.00.00	3. POBBUDOWY		
		04.01.01	3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
7	7		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	1 225,00
		04.04.02	3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego		
8	8		Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej spoiwem z kruszywa C90/3 #0/31,5 o CBR min. 80% gr. 25cm	m2	81,00
9	9		Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej spoiwem z kruszywa C90/3 #0/63,5 gr. 18cm	m2	1 110,00
		05.00.00	4. NAWIERZCHNIE		
		05.03.23	4.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej		
10	10		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm kolor szary	m2	81,00
		06.00.00	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		06.01.01	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem		
11	11		Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm	m2	280,00
		06.03.01	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp		
12	12		Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	280,00
		08.00.00	6. ELEMENTY ULIC		
		08.01.01	6.1 Krawężniki betonowe		
13	13		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x22 na ławie betonowej z oporem C12/15 z uszczelnieniem przestrzeni przy nawierzchni bitumicznej	m	25,00
14	14		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 12x25 na ławie betonowej z oporem C12/15 (obramowanie zjazdów)	m	30,00

"Budowa drogi wewnętrznej na terenie działki ewid. nr 5/4 obręb Trzebin gmina Człopa" - ETAP I

Nr	Opis robót
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: 01.00.00
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01
	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02
	1.3 Rozbiórki elementów dróg Nr ST: 01.02.04
	2. ROBOTY ZIEMNE Nr ST: 02.00.01
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01
	3. POBUDOWY Nr ST: 04.00.00
	3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: 04.01.01
	3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02
	4. NAWIERZCHNIE Nr ST: 05.00.00
	4.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Nr ST: 05.03.23
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: 06.00.00
	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01
	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01
	6. ELEMENTY ULIC Nr ST: 08.00.00
	6.1 Krawężniki betonowe Nr ST: 08.01.01